

令和 7 年度

特定空家等除却等業務委託

石狩市建設部建築住宅課

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1)	仮設工事						
	養生足場架け払い	単管 メッシュシート	240.0	m2			
	通路養生	養生・敷鉄板含	1.0	式			
	仮設トイレ設置		1.0	式			
	工事用水立ち上げ	メータ撤去含む	1.0	式			
	重機回送		1.0	式			
	便槽汲み取り		2,200.0	L			概数
	家屋外回り草刈り等		1.0	式			
	合 計						
	再 計						経費対象外 外注二次

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2)	躯体解体						
	通常重機解体(未倒壊部分)	重機併用解体	180.0	m2			概数
	内装分別解体(未倒壊部分)	人力解体 グラスウール・石膏ボード	180.0	m2			概数
	重機解体(倒壊部分)	(人件費別) 混合廃棄物	107.0	m2			概数
	合 計						経費対象外 外注二次
	再 計						

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
5)	一般廃棄物処分						
	一般廃棄物処分	家電含む 北衛生センター	69.0	m3			概数 対象外
	一般廃棄物分別作業員	(移動費込) 倒壊部分	14.0	人工			概数
	フレコン他損料		1.0	式			
	一般廃棄物(処分費)	一般(一部混合) 北衛生センター	24.0	t			概数 対象外
	一般廃棄物(運搬費)	一般(一部混合) 北衛生センター	4.0	台			概数
	合計						経費対象外 外注二次
	再計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6)	アスベスト解体工事						
	仮設工事費	養生費用	1.0	式			
	アスベスト撤去費	窯業サイディング	300.0	m ²			
	アスベスト撤去費	軒天スレート	10.0	m ²			
	アスベスト撤去費	モルタル	250.0	m ²			
	アスベスト撤去費	湿潤化	560.0	m ²			
	安全機械費	半面マスク	1.0	式			
	安全機械費	噴霧器	4.0	式			
	消耗品費	半面防塵マスクフィルター	20.0	個			概数
	消耗品費	廃棄物処理袋	830.0	袋			概数
	消耗品費	トン袋	20.0	式			概数
	産業廃棄物等処理費	石綿含有建材処理費	12.6	t			概数 対象外
	循環税		12.6	t			概数 対象外
	産業廃棄物等処理費	運搬費	3.0	台			概数
	書類作成費	施工要領書・完了報告書作成費	1.0	式			
	合 計						経費対象外 外注二次
	再 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7)	PCB処分						
	PCB廃棄物収集運搬(低濃度)	処理場指定車両	1.0	式			概数
	PCB廃棄物収集運搬(高濃度)	JESCO登録車両	1.0	式			概数
	PCB調査費		6.0	検体			概数
	PCB油採取量		1.0	式			概数
	PCB(低濃度)	20kg以下	3.0	個			概数
	PCB(高濃度)	20kg	3.0	個			概数
	PCB(高濃度)JESCO登録費		1.0	式			概数
	合 計						
							経費対象外 外注二次
	再 計						